

CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

CEIZTUR-CP-5-2017



Aclaraciones #1

1- Referente al Sistema de Bombeo:

Las especificaciones son:

- Bomba 3/4 HP, "Myers" 110/220 v.
- Tanque hidr. 82 gls., criollo, fibra, Economax.
- Caja control "Myers" HP SMC-CR1021
(O una marca similar)

2- Referente al Sistema de Tratamiento de Agua Potable:

Las especificaciones son:

- Suministro de Sistema de Filtración de Agua de Carbón Activado, Filtra Grava y Ablandamiento de Agua, Marca Flowteck de 10" x 54" Fiberglass o similar.
- Suministro de Sistema de esterilización de agua a través de Lámpara de Rayos Ultravioleta, Marca Phillips o similar.
- Suministro de Dosificador de Cloro Liquido con Bombeo Automático intermitente, Marca Ailpul o Similar.

3- Referente a la Planta de Emergencia:

Planta de Emergencia, marca Genset (o similar), que sea de 44 KW (55 KVA) , 120/240 V, a 60 hz ,monofásica, silenciador tipo residencial, motor perkins y generador stamford.

4- Referente al material a excavar:

Considerar excavación en roca.

5- Referente al detalle de escalera:

Ver hoja E-4 , detalle 5, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de los planos estructurales suministrados.