

Referencia: CEIZTUR-LP-2-2017, "RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA MAIMÓN – RESERVA ANIANA VARGAS- PRESA DE HATILLO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ"

1. Favor confirmar la unidad de medida de la partida 2.2.12 Remoción de base, tiene dice "M3", pero es la misma cantidad que el área de remoción de asfalto "90,640 M2".

La unidad de medida correcta es M2.

2. Confirmar la cantidad de la partida 2.3.6 Excavación de préstamos Mat. Base. Primer kilómetro con acarreo libre, no corresponde con la cantidad estipulada en la partida 3.1.7 Base granular triturada. Deben ser cantidades similares con un factor de compactación.

El volumen correcto es 19,444.20M3N

3. Partida 3.1.7 Base granular triturada (incluyendo acarreo del primer kilómetro). En esta partida solo se debe incluir la compactación? Ya que el suministro del material estaría incluido en la partida 2.3.6.

Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de base que permitan cumplir las condiciones exigidas por el M014 . Las actividades serán pagadas una sola vez.

4. Partida 2.3.7 Relleno bajo Aceras y Contenes: en esta partida solo se debe incluir la compactación o hay que incluir el suministro de material?

Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de relleno que permitan cumplir las condiciones exigidas por el M014 bajo las condiciones establecidas en el Listado . Las actividades serán pagadas una sola vez.

5. Partida 2.5.7 Relleno de cimentaciones: en esta partida solo se debe incluir la compactación o hay que incluir el suministro de material?

Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de base que permitan cumplir las condiciones exigidas por el M014 bajo las condiciones establecidas en el Listado . Las actividades serán pagadas una sola vez

6. Partida 4.1.1 Carpeta de hormigón Hidráulico (Zonas de Vado, Ultimos 50Mts de la via esp=0.15M. Inc. Madera+Malla elec.+corte y sellado de juntas+aditivos); especificar resistencia del hormigón, diámetro y separación de malla electrosoldada.

La Resistencia del Hormigón es 210 Kg/Cm2.

Características de la malla...D2.5X2.5X100x100. Debe garantizarse la misma no tome contacto con la capa subyacente.

7. Partidas 5.21, 5.2.2 y 5.2.5.: los hormigones estructurales deben incluir acero y encofrado? De ser positivo, suministrar detalles.

-El Hormigón estructural Clase A se refiere a Pasos peatonales y vehiculares. Ver detalles anexos.

-El hormigón estructural Clase B No incluye Acero. Se refieren a estructuras de Hormigón simple.

-El hormigón estructural Clase C No incluye Acero. Se refieren a estructuras de Hormigón simple.

8. Favor suministrar los planos, detalles de los registros, imbornales y demás obras de drenaje.

Ver anexos.

Agradecemos de antemano su pronta respuesta.

Atentamente,

Ing. María Raquel Mercado D

Gerente Oficina Técnica

809.796.7170

809.247.3434 ext: 2230

mmercado@estrella.com.do

Solicito aclaraciones concernientes a lo siguiente:

1.-Dimensiones y tipo de rotulo, partida 1.6.

12' X 24'.

2.-Resistencia de hormigón hidráulico y tipo de malla a usar en capa de rodadura según partida 4.1.1

La Resistencia del Hormigón es 210 Kg/Cm2.

Características de la malla...D2.5X2.5X100x100. Debe garantizarse la misma no tome contacto con la capa subyacente.

3.-La limpieza y pintura de puentes existentes se debe hacer con pistola de agua a presión?

El proponente debe garantizar la limpieza de las superficies agotando el método que considere conveniente .

4.-Tipo de adoquines a colocar en frente de escuela según ítem 7.3.6

Tipo Higuey Aguayo (rojo espesor=0.06M).

5.-Espesor y armado de acera de hormigón según 7.3.5

Espesor 0.10M.

Usar Hormigón simple.

6.-Porcentaje a reconstruir del enchado en piedra según 7.4.1

El total del área incluida.

7.-Ancho de pintura termoplástica a usar en señalización horizontal, detalle de señalización vertical a colocar.

Línea de centro ancho= 0.15M

Líneas laterales ancho= 0.12M

La Señalización vertical incluirá:

Pare..... (R01) 10 uds

Peatones (P54).....4 uds

Doble circulación (R06)....6 uds

Zona Escolar (P56).....2 uds

Vmax (R08).....10 uds

No hay paso (R23).....1 uds.

Informativas de destino: 2 uds.

Reserva Aniana Vargas



Lago de Hatillo

Anexos: Archivos en .Pdf

Imbornal 1, Imbornal 2, Imbornal 3.

Peatonal 1, Peatonal 2.

Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.