

Cortésmente respondemos a sus preguntas referentes realizadas por un oferente, Al proceso de Licitación, CEIZTUR-CCC-LPN-2017-0004, para la Reconstrucción del Tramo Carretero Isabel de Torres-Playa Mi Popa.

- En ese sentido les informamos que realmente existe una visita técnica al proyecto y que el CEIZTUR, les informará a los oferentes inscritos el día correspondiente de esta visita.
- Los criterios de evaluación definidos se tomarán en cuenta al evaluar el sobre B, en el entendido de si cumplen o no con estos.
- Respecto al descuento del 1% de la Ley 6-86 sobre Fondos de Pensiones no se incluye porque este dependerá del presupuesto realizado por cada oferente y cada oferente tiene el conocimiento de realizarlo.

Planos de la Carretera. En el Presupuesto entregado solo se indica la cantidad de kilómetros de la obra.

Ver Archivos adjuntos.

Dosificación de riego asfáltico
Para Riego Ligante 0.16 Gl/M² RC-2

Especificación del espesor de la carpeta asfáltica.
Dos (2) Pulgadas de Hormigón Asfáltico Compacto.

Secciones de cunetas y características deseadas.

- Sección Trapezoidal.
- B=1.20Ms
- b=0.40Ms
- Hprom=0.40Ms
- Recubrimiento en Hormigón espesor de 0.10Ms.
- Hormigón= 180Kg/cm²

Ubicación de señales viales verticales y horizontales.

-Las señales verticales y horizontales deben cumplir con las exigencias planteadas en el Manual de Señalización preparado por el MOPC.

Señalización Horizontal utilizar Pintura Termoplástica: Línea Amarilla de Centro A=0.15M, Líneas Laterales Blancas=0.10M.

Señales Verticales previstas:

- P544 Uds.
- R06.....12 Uds.
- R08.....24 Uds.
- R01.....2 Uds.

