

**Rehabilitación Vía en Madrid
Provincia La Vega**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Valor	Sub-Total
1	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Ingeniería					RD\$ -
1.1.1	Ingeniería	2.26	KM	RD\$ -	RD\$ -	
1.2	Mantenimiento de tránsito					\$ -
1.2.1	Mantenimiento de tránsito en vías existentes	1.00	UD	RD\$ -	RD\$ -	
1.4	Campamento					\$ -
1.4.1	Campamento de Obra	1.00	UD	RD\$ -	RD\$ -	
1.6	Letreros de Obra	2.00	UD	RD\$ -	RD\$ -	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Limpieza, Desmonte y Destronque					\$ -
2.1.2	Limpieza de área Río Cenovi	1.00	PA	RD\$ -	RD\$ -	
2.1.3	Limpieza Lateral (a mano)	4,515.28	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2	Remoción de Obstáculos y Estructuras Existentes					\$ -
2.2.1	Remoción Alcantarillas (hasta 30" de diámetro)	21.90	ML	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.2	Remoción/Bote Badén Sumergible actual	45.50	ML	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.3	Demolición Cabezal y otras obstrucciones en hormigón/pasos	144.10	M3	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.4	Demolición Aceras :	945.20	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.5	Demolición de Contenes:	945.20	MI	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.6	Demolición encaches (inc. Tramos de cunetas)	875.00	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.7	Remoción Capa de Rodadura:	1,300.00	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.8	Remoción de Base :	11,951.80	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.9	Remoción Capa de Rodadura (restos en la vía+int. Carr a cruz de cenovi):	1,400.00	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.10	Remoción y Recolocación Tuberías de Acueducto (inc. reparación de averías y reubicación puntual de tuberías)	1.00	PA	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.11	Remoción y Reconstrucción tramo tendido elect. Cantidad de postes identificados al momento evaluación	6.00	UDS	RD\$ -	RD\$ -	
2.2.12	Corte de arboles obstaculizan ruta (uds)	3.00	Uds	RD\$ -	RD\$ -	
2.3	Excavación y Relleno					\$ -
2.3.1	Excavación de canal de entrada y salida de alcantarillas	112.50	M3	RD\$ -	RD\$ -	
2.3.2	Canalización de salida alc: en tramo hacia Carr. Santa Ana	1,000.00	ML	RD\$ -	RD\$ -	
2.3.3	Cunetas en pie de talud y bajaderos	2,843.64	M	RD\$ -	RD\$ -	
	Excavación para estructuras de (inc. estructuras de contención y bajaderos)					
2.3.4	hasta 1.50Ms	61.64	M3N	RD\$ -	RD\$ -	
2.3.5	1.50 a 3.00Ms	195.46	M3N	RD\$ -	RD\$ -	
	Excavación de:					
2.3.6	Mat. No clasificado	1,015.92	M3N	RD\$ -	RD\$ -	
2.3.7	Mat. Inservible	1,614.50	M3N	RD\$ -	RD\$ -	
2.4	Acarreo Adicional					\$ -
2.4.1	Acarreo adicional Mat. A 5 kms	478,955.17	M3E-Hect	RD\$ -	RD\$ -	
	Mat de préstamo					
	Dist prom 30					
2.4.2	Relleno	57,450.28	M3E-K	RD\$ -	RD\$ -	
2.4.3	Base Gran. Triturada (dejar fuera solo el acarreo adicional)	102,133.82	M3E-K	RD\$ -	RD\$ -	
2.6	Terminación de Subrasante					\$ -
2.6.1	Escarificación	15,803.20	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.6.2	Terminación de Superficie	13,545.60	M2	RD\$ -	RD\$ -	
2.8	Relleno granular en estructuras					\$ -
2.8.1	Relleno (dejar fuera solo el acarreo adicional)	1,523.88	M3C	RD\$ -	RD\$ -	
2.8.2	Base Triturada (dejar fuera solo el acarreo adicional)	2,709.12	M3C	RD\$ -	RD\$ -	
4	CAPA DE RODADURA					
4.1	Carpeta de hormigón asfáltico					\$ -
4.1.1	Hormigón Asfáltico 2" HAC	688.12	M3C	RD\$ -	RD\$ -	
4.2	Riego de imprimación					\$ -

**Rehabilitación Vía en Madrid
Provincia La Vega**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Valor	Sub-Total
T	Gastos Indirectos					
T	Dirección Técnica - Beneficios	10.00%		\$ -		
T	Gastos Administrativos	3.00%		\$ -		
T	ITBIS a la Dirección Técnica	18.00%		\$ -		
T	Jubilaciones y Pensiones (Ley 06-86)	1.00%		\$ -		
T	Seguros y fianzas	4.35%		\$ -		
T	Imprevistos	5.00%		\$ -		
T	Supervisión y Laboratorios	5.00%		\$ -		
T	Transporte de Equipos	3.00%		\$ -		
T	CODIA	0.10%		\$ -		
		INDIRECTOS				\$ -
		TOTAL				\$ -